

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造  
造项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 总说明

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

第1页 共2页

## 1. 工程概况

本工程为泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造设计服务项目。

## 2. 工程招标和专业工程发包范围

设计及清单范围内的全部工程内容

## 3. 工程量清单编制依据

- (1) 建设单位提供的施工图及清单工程量书等；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (3) 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件；
- (4) 人工费按《各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》 人工费调整的批复（川建价发〔2021〕40号文）计算；
- (5) 安全文明施工措施费安全文明施工费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的费率计算；
- (6) 规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的 I 档费率计算；
- (7) 销项增值税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定税率9%计算，附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的工程在市区的税率0.313%计算；
- (8) 材料价按《泸州工程造价信息》2022年10期信息价计算，信息价没有的按市场询价计算。
- (9) 现行有关的技术规范、政策、法规及施工现场实际情况。

## 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- (1) 本工程的质量、所用材料和施工必须满足现行有关国家设计、施工及验收的规范标准要求。
- (2) 本工程所用材料必须是正规生产厂家生产的合格产品，满足相关质量验收规范。

## 5. 其他需要说明的问题

- (1) 本工程暂列金额按（分部分项工程费+措施项目费）乘以10%计取。
- (2) 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件（含补遗书及答疑会会议纪要）施工图纸、地勘报告等资料，结合施工现场实际情况、自然条件、投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门颁发的现行计价定额或企业定额以及其配套文件说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业的实际情况，自行充分考虑综合编制。
- (3) 工程量清单中每一个项目，均需填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价及合价中。
- (4) 工程量清单所列工程量，是作为每个投标人报价的共同基础，投标人不得修改，工程竣工结算时，以审核认定的工程量作为结算依据。
- (5) 除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的综合单价包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用。
- (6) 在投标中应含：材料检测、试块、试件、防雷检测、保护层检测、植筋检测、防水检测、保温检测等等一般性检测费，特殊性检测费、排污

# 总说明

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

第2页 共2页

费、空气检测、沉降观测由建设单位承担。

## 6. 措施项目清单：

- (1) “环境保护”、“文明施工”、“安全施工”、“临时设施”按双倍费率计取，结算时按相关文件规定进行调整。
- (2) 单价措施项目清单与计价表中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价。若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不作任何调整。

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第1页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除恢复							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原吊顶龙骨 2. 龙骨及饰面种类：硅钙板 3. 拆除方式及需要搭设脚手架以及防护措施等投标人自行考虑，结算不作调整 4. 吊顶面层材料保护性拆除以及拆除后面层材料的保存保护措施已综合考虑，结算时不作调整 5. 其他：满足设计及规范要求	m2	822.28				
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 拆除位置：详现场 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 拆除方式及需要搭设脚手架以及防护措施等投标人自行考虑，结算不作调整 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.10				
3	011610001003	木门窗拆除	1. 木门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸：详现场 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 拆除方式及必要措施投标人自行考虑，结算不作调整 5. 其他：满足设计及规范要求	m2	2.40				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第2页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
4	011302001004	吊顶天棚（新做轻钢龙骨基层）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：详设计 4. 面层材料品种、规格：硅钙板 600mm*600mm（另列） 5. 安装方式及需要搭设脚手架以及防护措施等投标人自行考虑，结算不作调整 6. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	333.80				
5	011302001005	吊顶天棚（新做硅钙板面层）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：详设计 4. 面层材料品种、规格：硅钙板 600mm*600mm 5. 安装方式及需要搭设脚手架以及防护措施等投标人自行考虑，结算不作调整 6. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	333.80				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第3页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	011302001006	吊顶天棚（硅钙板利旧）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：详设计 4. 面层材料品种、规格：硅钙板 600mm*600mm 5. 安装方式及需要搭设脚手架以及防护措施等投标人自行考虑，结算不作调整 6. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	333.80				
7	010103002007	建渣弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑，结算不作调整 3. 弃置费用投标人综合考虑，结算不作调整 4. 满足环保及城管要求	项	1				
		分部小计							
		药库							
		本页小计							

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第4页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	030701003008	模块式风冷冷(热)水机组 N130kw, R131kw	1. 名称：空调外机 2. 型号：详设计图 3. 风量 (m <sup>3</sup> /h) ;5.6*104 4. 制冷量(kw) :130 5. 制热量(kw) :131 6. 电机功率(kw) :41.7 7. 其他：全封闭涡旋式柔性压缩机 8. 规格、品牌：制冷量130kw 不低于格力、约克、日立、美的 9. 安装形式：详设计图 10. 隔振垫（器）、支架形式、 材质：满足设计及规范要求 11. 安装需搭设的脚手架等措施、 以及保护措施，投标人自行考虑， 结算时不作调整 12. 清单描述不详细部分，投标人 自行综合考虑 13. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：  
1【安装工程】

第5页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	030701004009	FP-170风机盘管 N9kw, R14.6kw	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-170 3. 风量：1700(m <sup>3</sup> /h) 4. 制冷量：9.0(kw) 5. 制热量：14.6(kw) 6. 电机功率：0.152(kw) 7. 电源：220(V) 8. 其他：四面出风嵌入式,带冷凝水提升泵,含温控面板 9. 规格、品牌：不低于格力、约克、日立、美的 10. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 11. 清单描述不详细部分以及吊架等,投标人自行综合考虑 12. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：  
1【安装工程】

第6页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	030701004010	FP-238风机盘管 N12.6kw, R20kw	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-238 3. 风量：2380(m <sup>3</sup> /h) 4. 制冷量：12.6(kw) 5. 制热量：20.0(kw) 6. 电机功率：0.205(kw) 7. 电源：220(V) 8. 其他：四面出风嵌入式,带冷凝水提升泵,含温控面板 9. 规格、品牌：不低于格力、约克、日立、美的 10. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 11. 清单描述不详细部分以及吊架等,投标人自行综合考虑 12. 其他：满足设计及规范要求	台	8				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第7页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	030701014011	吊顶式除湿机 除湿量： $\geq$ 156L/D	1. 名称：吊顶式除湿机 2. 除湿量： $\geq$ 156L/D 3. 适用环境温度：5-38℃ 4. 循环量： $\geq$ 1200m <sup>3</sup> /H 5. 额定功率： $\leq$ 1500W 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 清单描述不详细部分以及吊架等，投标人自行综合考虑 8. 其他：满足设计及规范要求	台	4				
12	030701014012	吊顶式除湿机 除湿量： $\geq$ 90L/D	1. 名称：吊顶式除湿机 2. 除湿量： $\geq$ 90L/D 3. 适用环境温度：5-38℃ 4. 循环量： $\geq$ 800m <sup>3</sup> /H 5. 额定功率： $\leq$ 1150W 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 清单描述不详细部分以及吊架等，投标人自行综合考虑 8. 其他：满足设计及规范要求	台	2				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第8页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	030701014013	吊顶式除湿机 除湿量： $\geq 40L/D$	1. 名称：吊顶式除湿机 2. 除湿量： $\geq 40L/D$ 3. 适用环境温度： $5-38^{\circ}C$ 4. 循环量： $\geq 400m^3/H$ 5. 额定功率： $\leq 620W$ 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 清单描述不详细部分以及吊架等，投标人自行综合考虑 8. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
14	030701014014	落地式除湿机 除湿量： $\geq 156L/D$	1. 名称：吊顶式除湿机 2. 除湿量： $\geq 156L/D$ 3. 适用环境温度： $-5-40^{\circ}C$ 4. 循环量： $\geq 1200m^3/H$ 5. 额定功率： $\leq 1500W$ 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 清单描述不详细部分以及基础等，投标人自行综合考虑 8. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第9页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	030701010015	铜质Y形水过滤器 DN20	1. 类型:铜质Y形水过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 6. 其他满足设计和国家规范标准要求	台	9				
16	031003001016	电动两通阀 DN20	1. 名称: 电动两通阀 DN20 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: 1.6Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 6. 符合验收规范及验收标准	个	9				
17	031003001017	铜闸阀 DN20	1. 名称: 闸阀 DN20 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: 1.6Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 6. 符合验收规范及验收标准	个	18				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第10页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	031003010018	金属软管(保温) DN20 L=200mm	1. 材质：金属软管(保温) L=200mm 2. 规格：DN25 3. 连接形式：详设计图 4. 其他：满足设计及规范要求	根	18				
19	031001006019	冷冻水供水热镀锌钢管DN65 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水供水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管 件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试 验、除锈、防锈处理结算时不 作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施 、以及保护措施，投标人自行 考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足 设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	27.37				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第11页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
20	031001006020	冷冻水供水热镀锌钢管DN50 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水供水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN50 4. 连接形式：焊接连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 8. 管道剔槽、压槽及修补 9. 其他：满足设计及规范要求	m	13.6				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第12页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	031001006021	冷冻水供水热镀锌钢管DN40 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水供水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN40 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	8.33				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第13页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
22	031001006022	冷冻水供水热镀锌钢管DN32 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水供水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN32 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	4.2				
本页小计									



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第14页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	031001006023	冷冻水供水热镀锌钢管DN25 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水供水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	64.43				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第15页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
24	031001006024	冷冻水回水热镀锌钢管DN65 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水回水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN65 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	22.88				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第16页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
25	031001006025	冷冻水回水热镀锌钢管DN50 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水回水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN50 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	13.6				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第17页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
26	031001006026	冷冻水回水热镀锌钢管DN40 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水回水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN40 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	8.43				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第18页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
27	031001006027	冷冻水回水热镀锌钢管DN32 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水回水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN32 4. 连接形式：焊接连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	4.2				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第19页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
28	031001006028	冷冻水回水热镀锌钢管DN25 (含橡塑保温30厚)	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷冻水回水管 3. 材质、规格：热镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验、除锈、防锈处理结算时不作调整 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	59.31				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第20页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
29	031001006029	冷凝水排水PVC管DN32（含橡塑保温30厚）	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水排水管 3. 材质、规格：PVC塑料给水管DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	41.85				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第21页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
30	031001006030	冷凝水排水PVC管DN20（含橡塑保温30厚）	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水排水管 3. 材质、规格：PVC塑料给水管DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 接口材料：详设计图纸 含管件及附件 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 8. 支架制作安装, 支架制作满足设计及规范要求 9. 管道剔槽、压槽及修补 10. 其他：满足设计及规范要求	m	86.56				
31	031002001031	管道支架	1. 材质：钢支架 2. 包含除锈、防锈处理工艺 结算时不作调整 3. 管架形式：满足设计及规范要求 4. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 5. 其他满足设计及规范要求	Kg	120.36				
本页小计									



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第22页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	031002001032	成品PVC管卡DN20	1. 材质：PVC 2. 管架形式：满足设计及规范要求	个	124				
33	031002001033	成品PVC管卡DN32	1. 材质：PVC 2. 管架形式：满足设计及规范要求	个	46				
34	030702001034	镀锌钢板通风管道 $\sigma=0.6$	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 法兰式咬口 $B \leq 450 \delta = 0.6\text{mm}$ 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：详设计 5. 板材厚度： $\delta = 0.6\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及规范要求 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 9. 风管严密、不得漏风漏光、洁净满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)的规定 10. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	49.54				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第23页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
35	031208003035	风管保温B1级橡塑保温棉厚度30mm	1. 绝热材料品种 :B1级橡塑保温材料保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	1.49				
36	011207001036	墙面220mm厚B1级0.5mm厚彩钢聚氨酯保温板-药库	1. 部位: 药库墙面 2. 材质不锈钢聚氨酯保温层 3. 厚度: 220mm厚 4. 包含固定件支撑安装、收口、收边、压线条以及满足外观、性能、质量、耐久等采用的辅助材料等 5. 安装方式: 包含必要时需搭设的脚手架、防护等措施, 投标人自行考虑, 结算不作调整 6. 其余做法: 满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	189.74				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第24页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
37	011302001037	天棚220mm厚B1级0.5mm厚彩钢聚氨酯保温板-药库	1. 部位：药库天棚 2. 材质不锈钢聚氨酯保温层 3. 厚度：220mm厚 4. 龙骨：详设计图 5. 安装方式：包含必要时需搭设的脚手架、防护等措施，投标人自行考虑，结算不作调整 6. 包含固定件支撑安装、收口、收边、压线条以及满足外观、性能、质量、耐久等采用的辅助材料等 7. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	144.48				
38	011104003038	地面220mm厚B1级1.2mm厚不锈钢聚氨酯保温板-药库	1. 部位：药库地面 2. 材质不锈钢聚氨酯保温层 3. 厚度：220mm厚 4. 安装方式：包含必要时需搭设的脚手架、防护等措施，投标人自行考虑，结算不作调整 5. 包含固定件支撑安装、收口、收边、压线条以及满足外观、性能、质量、耐久等采用的辅助材料等 6. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	134.10				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第25页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	011104003039	地面150mm厚B1级1.2mm厚不锈钢聚氨酯保温板-其他部位	1. 部位：其他房间地面 2. 材质不锈钢聚氨酯保温层 3. 厚度：150mm厚 4. 安装方式：包含必要时需搭设的脚手架、防护等措施，投标人自行考虑，结算不作调整 5. 包含固定件支撑安装、收口、收边、压线条以及满足外观、性能、质量、耐久等采用的辅助材料等 6. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m2	40				
40	010801002040	M1224木质外开门	1. 门类型：成品实木装饰门带套 2. 五金：L形执手锁、门碰、合页、螺丝 3. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	2.88				
41	010802001041	手动单开冷库门	1. 门类型：手动双开冷库门 2. 五金：L形执手锁、门碰、合页、螺丝 3. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	8.82				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第26页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
42	011615001042	Φ200开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：Φ200mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 需搭设的脚手架等措施、以投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1				
43	011615001043	Φ80开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：Φ80mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 需搭设的脚手架等措施、以投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	6				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第27页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
44	011615001044	φ120开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：φ120mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 需搭设的脚手架等措施、以投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1				
45	011615001045	φ60开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：φ60mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 需搭设的脚手架等措施、以投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	4				
46	031006015046	不锈钢水箱1m3	1. 材质、类型：不锈钢水箱制作安装 2. 型号、规格： 1. 0m*1. 0m*1. 0m 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第28页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
47	030701003047	冻库成套主机制冷量2.23kw	1. 名称：冻库成套主机 2. 冷库 2~8℃ 18.3m <sup>2</sup> *3m制冷设备一用一备+短信报警温湿度记录。 3. 冷库由专业设备商家配套提供。 4. 冷风机参考型号:DD-2.2/12制冷量2.23kw 5. 冷却面积20,风量3400m <sup>3</sup> ,电机功率2*90w 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他:满足设计及规范要求	台	1				
48	030109009048	离心水泵扬程27、功率5.5kw	1. 离心水泵大于等于22.4;扬程27m;功率大于5.5kw,四极电机 2. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
49	031003001049	水箱处闸阀DN65	1. 名称:闸阀 DN65 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合验收规范及验收标准	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第29页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
50	031003001050	可曲挠橡胶接头双球DN65	1. 类型:可曲挠橡胶接头双球 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1. 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	6				
51	030601002051	压力仪表 DN65	1. 类型:压力仪表 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1. 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	4				
52	031003002052	手动控制阀 DN65	1. 类型:螺纹法兰阀门 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1. 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	4				
本页小计									



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第30页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
53	031003012053	防回流污染止回阀DN65	1. 类型:防回流污染止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范标准要求	套	2				
54	030701010054	Y型过滤器DN65	1. 类型:铜质Y形水过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范标准要求	台	2				
55	031003001055	水流开关DN65	1. 类型:水流开关 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第31页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
56	031003001056	浮球阀 DN65	1. 类型:浮球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN65, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足设计和国家规范要求	个	1				
57	031003011057	法兰 DN65	1. 材质:钢质 2. 规格、压力等级 : 详设计 3. 连接形式: 焊接 4. 其他: 满足设计及规范要求	副 (片)	17				
58	030703007058	铝合金方形散流器600*600	1. 类型:百叶风口 2. 规格:600mmx600mm 3. 形式:带调节板活动 4. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	14				
59	030704002059	风管漏光试验、漏风试验	1. 调试、试车所需要的辅材、需搭设的脚手架、防护措施等综合考虑, 结算不作调整 2. 漏光试验、漏风试验、满足设计及规范要求	m2	49.54				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段： 1【安装工程】

第32页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
60	030704001060	空调系统检测调试	1. 调试、试车所需要的辅材、需搭设的脚手架、防护措施等综合考虑，结算不作调整 2. 检测、调试、满足设计及规范要求	系统	2				
		分部小计							
		供应室							
61	030701003061	原空调外机拆除	1. 拆除部位：空调外机 2. 拆除方式、拆除需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 3. 其他：满足设计及规范要求	台	5				
62	030701003062	原空调外机安装	1. 安装部位：空调外机 2. 安装方式、保护措施、需搭设脚手架等措施已包含在内，投标人自行考虑，结算时不作调整 3. 空调外机安装位置由业主指定 4. 其他：满足设计及规范要求	台	5				
		本页小计							

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：  
1【安装工程】

第33页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
63	011705001063	吊车费	1. 机械设备名称：轮胎式起重机 2. 机械设备规格型号：提升质量（t） 25 3. 其他：满足设计及规范要求	台班	2				
64	030701004064	5P卡式嵌入式风机盘管	1. 名称：空调内机 2. 型号：5P 3. 规格：详设计图 4. 安装形式：详设计图 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：与外机相匹配、不低于格力、约克、日立、美的品牌并满足设计及规范要求	台	10				
65	030701003065	80W/N1-C01空调外机N8kw, R9kw	1. 名称：空调外机 2. 型号：详设计图 3. 规格、品牌：8KW 不低于格力、约克、日立、美的 4. 安装形式：详设计图 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 其他：满足设计及规范要求	台	2				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第34页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
66	030701003066	D36Q4/BP3N1-EF40空调内机	1. 名称：空调外机 2. 型号：详设计图 3. 规格、品牌：8KW 不低于格力、约克、日立、美的 4. 安装形式：详设计图 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 其他：满足设计及规范要求	台	4				
67	自编067	100Kg制冷剂	1. 名称：100Kg制冷剂 2. 满足设计及规范要求	组	1				
68	031001006068	冷凝水排水PVC管DN20（含橡塑保温30厚）	1. 安装部位：天棚 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	m	68.35				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第35页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
69	031001006069	冷凝水排水PVC管DN32（含橡塑保温30厚）	1. 安装部位:天棚 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:详设计 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 6. 其他:满足设计及规范要求	m	17.3				
70	031001004070	多联机空调冷媒管 铜管 Φ16.05（含橡塑保温20厚）	1. 名称:多联机空调冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格:Φ16.05mm 4. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 5. 其他满足设计及规范要求	m	52.87				
71	031001004071	多联机空调冷媒管 铜管 Φ9.52（含橡塑保温20厚）	1. 名称:多联机空调冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格:Φ9.52mm 4. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 5. 其他满足设计及规范要求	m	94.68				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第36页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
72	031001004072	多联机空调冷媒管 铜管 Φ6.52（含橡塑保温20厚）	1. 名称：多联机空调冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格：Φ6.52mm 4. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 5. 其他满足设计及规范要求	m	52.87				
73	031001004073	多联机空调冷媒管 铜管 Φ22（含橡塑保温20厚）	1. 名称：多联机空调冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格：Φ22mm 4. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 5. 其他满足设计及规范要求	m	94.68				
74	030703001074	分歧管 Φ16.05	1. 名称：分歧管 2. 型号、规格：Φ16.5mm 3. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 4. 其他满足设计及规范要求	个	7				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第37页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
75	011615001075	Φ60开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算时不作调整 3. 洞尺寸：Φ60mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 需搭设的脚手架等措施、以投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	10				
76	031002001076	成品PVC管卡DN20	1. 材质：PVC 2. 管架形式：满足设计及规范要求	个	98				
77	031002001077	成品PVC管卡DN32	1. 材质：PVC 2. 管架形式：满足设计及规范要求	个	19				
78	030704001078	空调系统检测调试	1. 调试、试车所需要的辅材、需搭设的脚手架、防护措施等综合考虑，结算不作调整 2. 检测、调试、满足设计及规范要求	系统	1				
		分部小计							
			电气设备						
			本页小计						



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第38页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
79	030404017079	药房配电箱 YF-AT	1. 名称：YF-AT(药房配电箱) 2. 型号：详设计图 3. 规格：详设计图 4. $P_e = 70.77 \text{ kW}$ $K_x = 1$ $\cos \phi = 0.85$ $P_{js} = 70.77 \text{ kW}$ $I_{js} = 126.50 \text{ A}$ 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
80	030404017080	供应室配电箱 GY-AT	1. 名称：供应室配电箱 GY-AT 2. 型号：详设计图 3. 规格：详设计图 4. $P_e = 50 \text{ kW}$ $K_x = 1$ $\cos \phi = 0.85$ $P_{js} = 50.00 \text{ kW}$ $I_{js} = 89.37 \text{ A}$ 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第39页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
81	030411004081	配线 BV-2.5mm2	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内、桥架综合 3. 型号、规格: BV-2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 照明线路 , 砖、混凝土结构, 敷设方式综合考虑, 结算时均不作调整 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	264.15				
82	030411001082	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格: DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构, 敷设方式综合考虑, 结算时均不作调整 5. 接地要求:满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施, 投标人自行考虑, 结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	88.05				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第40页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
83	030412002083	防水工厂灯LED 65W	1. 名称：防水工厂灯 2. 型号：LED 65W 3. 规格：LED 65W 4. 安装形式：吸顶 5. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	套	14				
84	030404034084	防水型单联单控开关	1. 名称：防水型单联单控开关 2. 材质：详设计并满足规范要求 3. 规格：单联单控开关 4. 其他满足设计和国家规范要求	个	2				
85	030404034085	防水型三联单控开关	1. 名称：防水型三联单控开关 2. 材质：详设计并满足规范要求 3. 规格：三联单控开关 4. 其他满足设计和国家规范要求	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第41页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
86	030411006086	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86mm*86mm型 4. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	17				
87	030411004087	配线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内、桥架综合 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路,砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	420.84				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：  
1【安装工程】

第42页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
88	030411004088	配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内、桥架综合 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路,砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	311.22				
89	030411001089	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG 2. 材质:钢质 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 5. 接地要求:满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	140.28				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第43页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
90	030411001090	配管 JDG32	1. 名称:配管 JDG 2. 材质:钢质 3. 规格: DN32 4. 配置形式:砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 5. 接地要求:满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范要求	m	308.51				
91	030408001091	电力电缆 WDZ-YJY(5×4)	1. 名称:电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY(5×4) 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:水平、竖直通、桥架、穿管敷设综合考虑,结算不作调整 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 满足设计图纸及验收规范要求	m	226.57				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第44页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
92	030408001092	电力电缆 WDZ-YJY(5×10)	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY(5×10) 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：水平、竖直通、桥架、穿管敷设综合考虑，结算不作调整 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 满足设计图纸及验收规范要求	m	26.47				
93	030408001093	电力电缆 WDZ-YJY(3×35+2×16)	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY(3×35+2×16) 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：水平、竖直通、桥架、穿管敷设综合考虑，结算不作调整 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 满足设计图纸及验收规范要求	m	41.64				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第45页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
94	030408001094	电力电缆 WDZ-YJY(3×70+2×35)	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY(3×70+2×35) 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：水平、垂直通道、桥架、穿管敷设综合考虑，结算不作调整 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 满足设计图纸及验收规范要求	m	16.5				
95	030408006095	电力电缆头 5×10	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 型号：YJY-5X10mm2 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	2				
96	030408006096	电力电缆头 5×4	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 型号：YJY-5X4mm2 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	12				
本页小计									



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第46页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
97	030408006097	热缩式电力电缆终端头 3×35+2×16	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 型号：3×35+2×16 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	2				
98	030408006098	热缩式电力电缆终端头 3×70+2×35	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 型号：3×70+2×35 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 其他满足设计和国家规范标准要求	个	2				
99	030411001099	配管 SC40	1. 名称：SC配管 2. 材质：钢质 3. 规格：DN40 4. 配置形式：砖、混凝土结构，敷设方式综合考虑，结算时均不作调整 5. 接地要求：满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	22.62				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第47页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
100	030411001100	配管 SC50	1. 名称:SC配管 2. 材质:钢质 3. 规格: DN50 4. 配置形式:砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 5. 接地要求:满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	47.55				
101	030411001101	配管 SC65	1. 名称:SC配管 2. 材质:钢质 3. 规格: DN65 4. 配置形式:砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 5. 接地要求:满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范标准要求	m	41.64				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第48页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
102	030411001102	配管 SC80	1. 名称:SC配管 2. 材质:钢质 3. 规格: DN80 4. 配置形式:砖、混凝土结构,敷设方式综合考虑,结算时均不作调整 5. 接地要求:满足规范要求 6. 安装需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 7. 其他满足设计和国家规范要求	m	13.5				
103	030408008103	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 施工时需搭设的脚手架等措施、以及保护措施,投标人自行考虑,结算时不作调整 3. 其他:满足设计及规范要求	处	50				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第49页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
104	011615001104	Φ80开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：Φ80mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 施工需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	3				
105	011615001105	Φ60开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：Φ60mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 施工需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	24				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第50页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
106	011615001106	φ120开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：混凝土、砖砌体结构综合考虑，结算不作调整 3. 洞尺寸：φ120mm 4. 开孔方式：投标人自行考虑 5. 施工需搭设的脚手架等措施、以及保护措施，投标人自行考虑，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1				
		分部小计							
		其他工程							
107	010501006107	C30设备基础	1. 构件类型设备基础 2. 混凝土强度等级：C30自拌混凝土 3. 混凝土拌合料：满足现行设计及规范要求 4. 泵送、运距及运输方式：投标人自行考虑，即便采用商品砼结算均不作调整 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>3</sup>	1.8				
		本页小计							

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段： 1【安装工程】

第51页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
108	010515001108	现浇构件钢筋 三级钢筋 φ18	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢直径 φ12~ φ16 2. 连接方式：投标人自行考虑，不因任何连接方式改变综合单价 3. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.115				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：  
1【安装工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	011702001	设备基础	1. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	2.40				
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001093	吊装加固		项					
3	031301018094	其他措施		项					
		小计							
本页小计									
合 计									

## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单  
项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001085	安全文明施工费			11658.75			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		922.63			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		2096.90			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		3271.16			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		5368.06			
2	031302002086	夜间施工增加费						
3	031302003087	非夜间施工增加						
4	031302004088	二次搬运费						
5	031302005089	冬雨季施工增加费						
6	031302006090	已完工程及设备保护费						
7	031302008091	工程定位复测费						
合计					11658.75			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63349.53		明细详见表-12-1
2	暂估价	30000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	30000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		93349.53	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	63349.53	
合 计			63349.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程 标段：1【安装工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	门诊楼新增空调系统恢复和新机接入系统		30000.00			
合 计			30000.00	-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。  
表-12-3

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			7613.90
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					7613.90

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	加工铁件	kg	366.076		5.40			
2	柴油(机械)	L	77.229		7.29			
3	电力电缆 WDZYJY(3×70+2×35)	m	16.665		233.00			
4	电力电缆 WDZYJY(5×10)	m	26.735		39.60			
5	镀锌钢管 SC50	m	48.977		30.35			
6	镀锌钢管 SC80	m	13.905		51.85			
7	镀锌钢管 SC65	m	42.889		41.29			
8	镀锌钢管 SC40	m	23.299		23.88			
9	电力电缆 WDZYJY(5×4)	m	228.836		20.00			
10	铜管 Φ22	m	95.816		40.21			
11	铜管 Φ16.05	m	53.927		23.23			
12	铜管 Φ9.52	m	97.047		13.40			
13	铜管 Φ6.52	m	54.192		8.52			
14	配管 JDG32	m	317.765		5.80			
15	配管 JDG20	m	144.488		3.70			
16	电力电缆 WDZYJY(3×35+2×16)	m	42.056		115.00			
17	棚布	m <sup>2</sup>	265.302		2.08			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
18	镀锌钢板 $\sigma=0.6$	m <sup>2</sup>	56.377		26.14			
19	B1级橡塑保温棉	m <sup>3</sup>	1.609		2000.00			
20	锯材 综合	m <sup>3</sup>	0.148		1900.00			
21	防火堵料	t	0.054		5310.00			
22	闸阀DN65	个	2		155.00			
23	可曲挠橡胶接头双球DN65	个	6		75.00			
24	水流开关DN65	个	1		80.00			
25	机上人工	工日	4		211.00			
26	供应室配电箱 GY-AT	台	1		2200.00			
27	Y型过滤器DN65	台	2		280.00			
28	YF-AT(药房配电箱)	台	1		2500.00			
29	热缩式电力电缆终端头 3×35+2×16	套	2.04		45.00			
30	维护费(机械)	元	134.94		1.00			
31	其他费(机械)	元	25.36		1.00			
32	其他材料费	元	2336.928		1.00			
33	折旧费(机械)	元	153.34		1.00			
34	检修费(机械)	元	44.24		1.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
35	模块式风冷冷(热)水机组 N130kw, R131kw	台	1		70000.00			
36	FP-170风机盘管 N9kw, R14.6kw	台	1		2500.00			
37	FP-238风机盘管 N12.6kw, R20kw	台	8		3000.00			
38	吊顶式除湿机 除湿量: ≥156L/D	台	4		4500.00			
39	吊顶式除湿机 除湿量: ≥90L/D	台	2		4000.00			
40	吊顶式除湿机 除湿量: ≥40L/D	台	1		3500.00			
41	落地式除湿机 除湿量: ≥156L/D	台	1		4200.00			
42	铜质Y形水过滤器 DN20	个	9.09		45.00			
43	电动两通阀 DN20	个	9		150.80			
44	铜闸阀 DN20	个	18.18		27.00			
45	金属软管(保温) DN20 L=200mm	根	18		3.00			
46	型钢(综合)	kg	126.42		5.05			
47	5P卡式嵌入式风机盘管	台	10		3600.00			
48	铜管管件 Φ22	个	37.02		10.00			
49	装配式U形轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	487.56		30.00			
50	彩钢板 δ 0.5	m <sup>2</sup>	57		30.00			
51	地槽铝	m	27.55		20.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
52	槽铝	m	65.36		8.00			
53	工字铝 综合	m	319.01		20.00			
54	角铝 25.4×1	m	50.35		2.50			
55	膨胀螺栓 M10	套	76		1.10			
56	铝拉铆钉 M5×40	100个	20.33		8.00			
57	防水密封胶	支	76		12.00			
58	橡皮密封条 20×4	m	329.27		6.00			
59	预埋铁件	kg	244.8		5.30			
60	电焊条 综合	kg	8.908		6.00			
61	T型铝	m	129.6		4.15			
62	220mm厚B1级1.2厚不锈钢聚氨酯保温板	m <sup>2</sup>	140.7		495.00			
63	150mm厚B1级1.2厚不锈钢聚氨酯保温板	m <sup>2</sup>	42		435.50			
64	实木装饰门带套	m <sup>2</sup>	2.911		450.00			
65	合页	副	5.34		6.00			
66	膨胀螺栓 M8	套	21.78		1.10			
67	执手锁	把	2		80.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
68	100厚不锈钢手动冷冻间门	m2	9		1081.00			
69	水泥 42.5	kg	621.756		0.51			
70	特细砂	m3	0.8		180.00			
71	碎石 5~40mm	m3	1.891		155.00			
72	水	m3	1.888		5.64			
73	钢筋 $\phi > 16$	t	0.121		4750.00			
74	焊条 综合	kg	0.994		6.00			
75	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.617		5.30			
76	复合模板	m2	0.494		25.00			
77	二等锯材	m3	0.009		1900.00			
78	铁件	kg	0.19		5.40			
79	800*800硅钙板	m2	350.7		21.00			
80	不锈钢水箱1m3	个	1		1800.00			
81	浮球阀 DN65	个	1		450.00			
82	压力仪表 DN65	套	4		95.00			
83	手动控制阀 DN65	个	4		90.00			
84	防回流污染止回阀DN65	个	2		300.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
85	铝合金方形散流器600*600	个	14.14		130.00			
86	MDV-80W/N1-C01空调外机N8kw, R9kw	台	2		7500.00			
87	配线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	306.414		1.84			
88	PC20	m	98.616		2.90			
89	防水工厂灯LED 65W	套	14.14		110.00			
90	防水型单联单控开关	只	2.04		15.00			
91	防水型三联单控开关	只	1.02		18.00			
92	塑料接线盒	个	17.34		1.80			
93	配线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	441.882		1.84			
94	配线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	326.781		2.95			
95	热缩式电力电缆终端头 3×70+2×35	套	2.04		60.00			
96	冻库成套主机制冷量2.23kw	台	1		30000.00			
97	离心水泵扬程27、功率5.5kw	台	2		2500.00			
98	分歧管 Φ16.05	个	7.14		24.50			
99	热镀锌钢管DN65	m	50.351		41.98			
100	热镀锌钢管管件DN65	个	28.391		11.06			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称: \单项工程1【安装工程】

标段:

第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
101	橡塑管壳30厚DN65mm	m	51.757		17.00			
102	热镀锌钢管管件DN50	个	17.734		7.08			
103	热镀锌钢管DN50	m	27.254		30.86			
104	橡塑管壳30厚DN50mm	m	28.016		15.40			
105	热镀锌钢管DN40	m	16.726		24.28			
106	热镀锌钢管管件DN40	个	12		5.31			
107	橡塑管壳30厚DN40mm	m	17.263		11.50			
108	橡塑管壳30厚DN32mm	m	69.577		9.80			
109	热镀锌钢管DN32	m	8.384		20.12			
110	热镀锌钢管管件DN32	个	7.636		4.42			
111	热镀锌钢管DN25	m	121.265		15.55			
112	热镀锌钢管管件DN25	个	118.666		3.10			
113	橡塑管壳30厚DN25mm	m	127.452		8.30			
114	冷凝水排水PVC管DN32	m	60.16		5.50			
115	PVC管管件DN32	个	37.623		4.50			
116	冷凝水排水PVC管DN20	m	155.857		4.50			
117	PVC管管件DN20	个	119.307		4.50			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

泸州市中医医院城南院区消毒供应中心空调通风系统及门诊药房库房改造项目

工程名称：\单项工程1【安装工程】

标段：

第8页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
118	MDV-D36Q4/BP3N1-EF40空调内机	台	4		3000.00			
119	橡塑管壳20厚 Φ16.05	m	54.456		3.20			
120	橡塑管壳20厚 Φ9.52	m	97.52		2.00			
121	橡塑管壳20厚 Φ6.52	m	54.456		1.80			
122	橡塑管壳20厚 Φ22	m	97.52		6.80			
123	成品PVC管卡DN20	套	233.1		1.00			
124	成品PVC管卡DN32	套	68.25		1.30			
125	橡塑管壳30厚DN20mm	m	159.558		7.50			
126	220mm厚B1级0.5厚彩钢聚氨酯保温板	m <sup>2</sup>	361.24		160.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。